单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：文昌市人民医院水处理设备间建设工程　　标段：文昌市人民医院水处理设备间建设工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
一	分部分项工程费	
1.1	建筑结构	
1.2	墙体装饰	
1.3	地面装饰	
1.4	门窗安装	
1.5	排水管道	
1.6	脚手架	
二	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费基本费	
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目	
三	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：项目工伤保险费	
五	不含税工程造价	
六	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文昌市人民医院水处理设备间建设工程　　标段：文昌市人民医院水处理设备间建设工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		建筑结构						
1	041001008001	拆除混凝土地坪	1.结构形式:混凝土地坪	m3	0.16			
2	040101003001	挖基坑土方	1.土类别:三类土 2.挖土深度:1米以内	m3	0.32			
3	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:土方及拆除石渣	m3	0.48			
4	010502001001	独立基础	1.混凝土强度等级:C30	m3	0.11			
5	010502022001	圈梁	1.混凝土强度等级:C30	m3	1			
6	010502021001	构造柱	1.混凝土强度等级:C30	m3	0.51			
7	010505011001	构造柱模板	1.部位：构造柱	m2	5.62			
8	010505012001	圈梁模板	1.部位：圈梁	m2	11.1			
9	010506001001	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 Φ10以内	t	0.08			
10	010506001002	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 Φ25以内	t	0.265			
11	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.墙体类型:实心墙 3.墙体厚度:180 4.砂浆强度等级:M10	m3	19.58			
12	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.砂浆强度等级:M10	m3	2.45			
		墙体装饰						
13	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:1:2水泥砂浆2cm厚	m2	104.62			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文昌市人民医院水处理设备间建设工程　　标段：文昌市人民医院水处理设备间建设工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
14	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:外墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:1:2水泥砂浆2cm厚	m2	112.11			
15	011404001001	墙面喷刷涂料	1.基层类型:水泥砂浆抹灰墙面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.涂料品种、喷刷遍数:一底二面乳胶漆	m2	106.87			
16	011404001002	墙面喷刷涂料	1.基层类型:水泥砂浆抹灰墙面 2.喷刷涂料部位:外墙 3.涂料品种、喷刷遍数:一底二面乳胶漆	m2	112.11			
		地面装饰						
17	011101002001	混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:10cm厚C30混凝土	m2	26.8			
18	011101006001	平面砂浆找平层	1.找平层厚度:2cm 2.砂浆种类及强度等级:水泥浆	m2	26.8			
19	011102003001	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:600*600防滑地砖	m2	26.8			
20	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度:200 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆 3.面层材料品种、规格:瓷砖	m	44.5			
		门窗安装						
21	010802004001	不锈钢门	1.门洞口尺寸:1.2*2.1 2.框、扇材质:不锈钢	m2	2.52			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文昌市人民医院水处理设备间建设工程　　标段：文昌市人民医院水处理设备间建设工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
22	010802004002	不锈钢门	1.门洞口尺寸:0.9*2.1 2.框、扇材质:不锈钢	m2	1.89			
		排水管道						
23	041001008002	拆除混凝土地坪	1.结构形式:混凝土地坪	m3	0.18			
24	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:三类土 2.挖土深度:1m以内	m3	1.08			
25	040103002001	一般回填方	1.填方来源:利用开挖土方 2.密实度:夯实 3.材料品种、规格:土方	m3	1.08			
26	011101002002	混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:10cm厚C30混凝土	m2	1.8			
27	031001008001	塑料管	1.材质:PVC 2.规格:DN110	m	3			
28	031003008001	地漏	1.类型:地漏 2.规格:DN110	组	2			
		脚手架						
29	011601001001	脚手架	墙、柱面 活动脚手架	㎡	232.96			
本页小计								
合　　计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

措施项目清单计价表

工程名称：文昌市人民医院水处理设备间建设工程　　标段：文昌市人民医院水处理设备间建设工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	琼011601006001	安全文明施工基本费			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
2	琼011601007001	安全文明施工费(浮动奖励部分)			详见明细表A.10.2、A.10.4
3	琼011601008001	雨季施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
4	琼011601009001	夜间施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
5	琼011601013001	检验试验配合费			详见明细表A.10.2、A.10.4
本页小计					--
合　　计					--

注 ：1.措施项目清单费用构成详见本标准表A.10.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表A.10.4。

其他项目清单计价表

工程名称：文昌市人民医院水处理设备间建设工程　　标段：文昌市人民医院水处理设备间建设工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表A.11.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表A.11.3
3	计日工				详见本标准表A.11.4
4	总承包服务费				详见本标准表A.11.5
5	项目工伤保险费				详见本标准表A.11.7
合　　计					

暂列金额明细表

工程名称：文昌市人民医院水处理设备间建设工程　　标段：文昌市人民医院水处理设备间建设工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
1.1							
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

计日工表

工程名称：文昌市人民医院水处理设备间建设工程　　标段：文昌市人民医院水处理设备间建设工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：文昌市人民医院水处理设备间建设工程　　标段：文昌市人民医院水处理设备间建设工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B1	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
本页小计								
合　　计		—	—	—	—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

增值税计价表

工程名称：文昌市人民医院水处理设备间建设工程　　标段：文昌市人民医院水处理设备间建设工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价		1	
合　计					

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：文昌市人民医院水处理设备间建设工程　　标段：文昌市人民医院水处理设备间建设工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
本页小计									
合　　计									

注：1.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价。

2.“数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。